

Obwodnica Mielca do końca listopada br.

Utworzono: środa, 11, czerwiec 2014 09:36 Redakcja - edroga.pl

Do 30 listopada tego roku zakończy się budowa II etapu obwodnicy Mielca. Prace będą kontynuowane po poprzednim wykonawcy inwestycji, z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozwiązał umowę. Dokończenie II etapu obwodnicy będzie kosztowało 20,7 mln zł brutto.

Prace nad dokończeniem II etapu mieleckiej obwodnicy powierzono firmie Skanska. Rozpoczną się one już w tym miesiącu. Chodzi o fragment od Osiedla Rzochów do ulicy Wolności w Mielcu. Będzie to ponad 3-kilometrowy odcinek wraz z wiaduktem nad linią kolejową.

II etap obwodnicy Mielca połączy ul. Dębicką (droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Dębica) z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk). Początek trasy jest zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą Nagnajów–Dębica, a jej koniec znajdzie się przed skrzyżowaniem z drogą Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Tym samym obwodnica będzie pełniła rolę wschodniego obejścia miasta. Nowa droga przebiega początkowo przez obszar rolniczy, a następnie wchodzi na tereny leśne, czyli w większości tereny niezabudowane.

Inwestycja będzie polegała na dokończeniu prac rozpoczętych i częściowo zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę obwodnicy. Droga będzie miała szeroką na 7 metrów jezdnię z dwumetrowymi poboczami bitumicznym oraz dodatkowymi pasami w strefie skrzyżowań. Nad linią kolejową Łódź–Dębica Skanska dokończy budowę wiaduktu (oznaczonego jako obiekt W-1). Wybudowane będą skrzyżowania z istniejącymi drogami, przejścia dla zwierząt, kanalizacja, odwodnienie, zjazdy z drogi, ekrany akustyczne, oświetlenie. Skanska wykona też oznakowanie obwodnicy oraz nasadzenia zieleni.



Źródło: Skanska