# Estakada na obwodnicy Kłodzka

Utworzono: wtorek, 21, czerwiec 2016 10:24

Od marca 2016 roku trwa budowa obwodnicy Kłodzka. Inwestycja polega na budowie trasy o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej nr 33, wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 o długości około 2,6 km, oraz przeprowadzeniu remontu istniejącej drogi krajowej nr 33 na długości blisko 2,4 km.

W ciągu obwodnicy powstaje 9 obiektów mostowych. Najdłuższym z nich, o długości ponad 1 kilometra, jest estakada MG6. Będzie ona przechodzić nad drogą powiatową, Nysą Kłodzką, linią kolejową oraz drogą gminną. Estakada będzie służyła również jako przejście dla dużych zwierząt. Najważniejszy obiekt kłodzkiej obwodnicy składać się będzie z 21 przęseł o długościach od około 11 do 47 metrów oraz filarów o wysokości do 16 metrów. Po przyszłej estakadzie będą mogły się poruszać pojazdy o masie całkowitej do 50 ton (klasa nośności A).

Koszt budowy obiektu wynosi 44,2 miliona złotych. Do początku czerwca 2016 roku wykonano większość fundamentów estakady MG6 oraz część filarów. Obecnie wykonywane są pozostałe fundamenty, podpory oraz stanowisko wytwórni do nasuwania podłużnego obiektu.

Phoca PDF

# Estakada na obwodnicy Kłodzka

Utworzono: wtorek, 21, czerwiec 2016 10:24

Źródło: GDDKiA O/Wrocław



Phoca PDF