Nowy wiadukt w Bydgoszczy po próbnym obciążeniu

Utworzono: poniedziałek, 16, grudzień 2019 11:50



Na budowanym od podstaw nowym wschodnim wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej, toczą się intensywne prace. W ostatnich dniach ułożono izolację i nawierzchnię. Konstrukcja przeszła też próbne obciążenie. Testy wypadły pozytywnie.

Z początkiem grudnia na wiadukcie ułożono izolacje i nowe nawierzchnie. Masa z asfaltu lanego układana była po raz pierwszy w naszym mieście specjalnym rozściełaczem na całej szerokości jezdni jednocześnie, czyli bez „szwów”. W ten sposób do minimum ogranicza się ryzyko powstawania nieszczelności i uszkodzeń w trakcie użytkowania obiektu. Obiekt przeszedł próbne obciążenie. Testy wypadły pozytywnie. Drogowcy zakładają, że po kontroli nadzoru budowlanego obiekt jeszcze w tym roku będzie przejezdny.

Nowy obiekt nie tylko pozwoli na bezpieczny przejazd samochodom. Zarezerwowano na nim również miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwoli to pieszym i rowerzystom bezpiecznie dotrzeć do Lasu Gdańskiego. Prace wykończeniowe, roboty przy ciągach pieszo-rowerowych oraz przy zagospodarowaniu przyległego terenu mogą być prowadzone w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Źródło: UM Bydgoszcz

Phoca PDF