

# Kolejna umowa dla A1 podpisana

Utworzono: poniedziałek, 10, luty 2020 11:26 Ilona Hałucha

---



Rozpoczyna się montaż ekranów akustycznych i przeciwoślńieniowych na obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ.

## Montaż w metrach kwadratowych

Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m<sup>2</sup>, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m<sup>2</sup> oraz przeciwoślńieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m<sup>2</sup>.

## Zadanie dla wykonawcy

Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
- montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
- montaż wypełnień ekranów akustycznych;
- montaż drzwi ewakuacyjnych;
- uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
- uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
- roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
- utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

## Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdni lewa) na linię kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Budowa: dróg serwisowych i dróg

# Kolejna umowa dla A1 podpisana

Utworzono: poniedziałek, 10, luty 2020 11:26 Ilona Hałucha

---

technologicznych, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, Obwód Utrzymania Autostrady Lgota wraz z układem drogowym. Oświetlenia: węzłów, MOP-ów i OUA, dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). Wykonanie całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Źródło: GDDKiA