

Kolejna umowa dla A1 podpisana

Utworzono: poniedziałek, 10, luty 2020 11:26



Rozpoczyna się montaż ekranów akustycznych i przeciwoślnieńowych na obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węzle Częstochowa Północ.

Montaż w metrach kwadratowych

Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m², panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m² oraz przeciwoślnieńowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m².

Zadanie dla wykonawcy

Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
- montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
- montaż wypełnień ekranów akustycznych;
- montaż drzwi ewakuacyjnych;
- uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
- uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
- roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
- utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdni lewa) na linię kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Budowa: dróg serwisowych i dróg

Kolejna umowa dla A1 podpisana

Utworzono: poniedziałek, 10, luty 2020 11:26

technologicznych, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, Obwód Utrzymania Autostrady Lgota wraz z układem drogowym. Oświetlenia: węzłów, MOP-ów i OUA, dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). Wykonanie całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Źródło: GDDKiA