

Budowa wiaduktu w Nowej Dębie rozpoczęta

Utworzono: wtorek, 24, lipiec 2012 08:38 Redakcja - edroga.pl



W miejscowości Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9, rozpoczęły się prace związane z budową wiaduktu nad linią PKP LHS. Planowany koszt inwestycji to ok. 8,1 mln zł. Termin zakończenia prac to grudzień 2013 r.

Wykonawcą zadania jest firma Skanska. Budowa nowego wiaduktu nad linią PKP LHS zostanie poprzedzona budową objazdu tymczasowego, który od listopada 2012 roku przejmie ruch kołowy. W okresie od listopada br. do września 2013 roku zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy wiadukt nad czynną linią hutniczą szerokotorową. Nowowybudowany wiadukt, o konstrukcji niosącej żelbetowej sprężonej będzie miał długość 33,90 m. Oparty będzie na żelbetowych przyczółkach masywnych posadowionych na palach. W ramach zadania zostaną wybudowane także dojazdy do nowego wiaduktu o dł. ok. 215 m oraz odwodnienie wiaduktu i korpusu drogi. Całkowite zakończenie zadania wraz z rozbiórką objazdu tymczasowego planowane jest na grudzień 2013 r.

Rozpoczęciu prac budowlanych towarzyszy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu polegające na ograniczeniu prędkości oraz ustawieniu oznakowania informującego o robotach budowlanych i lokalnych zwężeniach. Dodatkowo w rejonie prowadzenia prac budowlanych należy spodziewać się ręcznego sterowania ruchem w porze dziennej.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów