

Utrudnienia na S3

Utworzono: wtorek, 11, wrzesień 2012 00:00 Redakcja - edroga.pl



Od 10 września na drodze S3 w rejonie węzła Klucz i węzła Pyrzyce trwają naprawy gwarancyjne.

W pierwszym etapie prac wykonywane są przewiązki pomiędzy jezdniami. Organizacja ruchu na czas robót obejmuje zwężenie o połowę łącznicy prowadzącej od granicy w stronę Gorzowa. Za łącznicą jezdnia zachodnia S3 została zamknięta, a ruch skierowany na jezdnię wschodnią, gdzie odbywa się w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania. Na północ od MOP-ów Wysoka ruch wraca na jezdnię zachodnią i odbywa się bez utrudnień do rejonu węzła Pyrzyce. Przed węzłem Pyrzyce znów zamknięta jest jezdnia zachodnia, a samochody mogą poruszać się jezdnią wschodnią w obu kierunkach. Pojazdy mogą wrócić na jezdnię zachodnią po około 3 kilometrach. Na dalszym odcinku trasy nie ma już utrudnień.

Prace na S3 są realizowane przez wykonawcę tego odcinka, konsorcjum Herman Kirchner, w ramach gwarancji udzielonej na nawierzchnię drogi. Prace polegają na sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej i rozłożeniu nowej na całej szerokości jezdni oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Roboty obejmą 4 odcinki jezdni zachodniej (prawej) o łącznej długości 810 metrów oraz odcinek łącznicy na węźle Klucz w relacji Kołbaskowo - Gorzów o długości 120 metrów. Na tych odcinkach około rok temu zaczęły się pojawiać ubytki w nawierzchni, które były w ramach gwarancji naprawiane remontami częściowymi. Jednak to rozwiązanie nie zapewniało właściwego komfortu jazdy i trwałości, w związku z tym GDDKiA wyegzekwowała na wykonawcy wymianę warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Dzięki temu pojawi się zupełnie nowa nawierzchnia na tych odcinkach, na którą wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji. Prace mają potrwać około 2 tygodnie.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin