

Skierniewice: trwa budowa mostu na Łupi

Utworzono: środa, 11, wrzesień 2013 09:17 Redakcja - edroga.pl



Niespełna dwa miesiące zostały do zakończenia budowy mostu na Łupi w Skierniewicach.

Most jest już wolnostojącą konstrukcją. Wykonawca zakończył kluczowy etap inwestycji jakim było zabetonowanie płyty pomostu. Do tej pory wybudowano cztery fundamenty konstrukcji, zabetonowano podpory i filary mostu, wykonano 40 pali fundamentowych wraz z badaniem nośności, ułożono belki prefabrykowane „T” oraz zakończono proces szalowania, zbrojenia oraz betonowania płyty pomostu. Plan na najbliższe tygodnie związany jest z budową płyt przejściowych za przyczółkami, ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej oraz montażem dylatacji. Następne w kolejności będą już prace wykończeniowe. Powstaną kapy chodnikowe, ścieżki oraz barierki, które nadadzą wygląd całości.

Na to zadanie miasto pozyskało 2,2 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dotacja pozwoli pokryć blisko połowę kosztów budowy mostu.

Inwestycja swoim zasięgiem objęła również przebudowę skrzyżowania od strony ul. Łowickiej. Dotychczas wykonano kanalizację deszczową, sieć energetyczną i wodociągową, wybudowano chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, a także zamontowano słupy pod przyszłą sygnalizację świetlną. Całość wzbogaciła się także o nową konstrukcję jezdni w ul. Łowickiej i Armii Krajowej.

Wartość całej inwestycji, którą prowadzi Skanska, to niespełna 9,9 mln zł.

Źródło: UM Skierniewice